

RKS812



CONCORDIA Inbetriebnahme



Inbetriebnahme durch Hersteller der CONCORDIA (RKS812) Hybrid-Hebeanlage

beinhaltet die vollständige Inbetriebnahme der Hybrid-Hebeanlage. Zutreffend für alle Varianten und Kombinationsmöglichkeiten.

Voraussetzung:

- Montage und Installation wurde bereits durchgeführt!

Leistungen:

- Überprüfung aller Anschlüsse
- Dichtigkeitsprüfung der Pneumatikkomponenten
- Vollständige Funktionsprüfung aller Komponenten
- Simulierung eines Rückstaus
- Bestimmen der Messparameter (Ein- und Ausschaltzeiten)
- Einweisung des Kunden in die Bedienung der Anlage
- Hinweis auf Wartungspflicht durch Betreiber
- Hinweis auf die monatliche Überprüfung durch Betreiber nach DIN 1986-3 Tabelle A.1
- Hinweis auf vorgeschriebene Wartungsintervalle nach DIN 1986-3 Tabelle A.1

zzgl. An- und Abfahrtskosten (ab 56414 Meudt)

Die Arbeitsleistung beinhaltet die Arbeitszeit für einen Mitarbeiter. (Regelzeit ca. 1,5 Stunden vor Ort)

