

RKS800 

TITANIC Inbetriebnahme



Inbetriebnahme durch Hersteller der TITANIC (RKS800) Hybrid-Hebeanlage beinhaltet die vollständige Inbetriebnahme der Hybrid-Hebeanlage. Zutreffend für alle Varianten und Kombinationsmöglichkeiten.

Voraussetzung:

- Montage und Installation wurde bereits durchgeführt!

Leistungen:

- Überprüfung aller Anschlüsse
- Dichtigkeitsprüfung der Pneumatikkomponenten
- Vollständige Funktionsprüfung aller Komponenten
- Simulation eines Rückstaus
- Bestimmen der Messparameter (Ein- und Ausschaltzeiten)
- Einweisung des Kunden in die Bedienung der Anlage
- Hinweis auf Wartungspflicht durch Betreiber
- Hinweis auf die monatliche Überprüfung durch Betreiber nach DIN 1986-3 Tabelle A.1
- Hinweis auf vorgeschriebene Wartungsintervalle nach DIN 1986-3 Tabelle A.1

zzgl. An- und Abfahrtskosten (ab 56414 Meudt)

Die Arbeitsleistung beinhaltet die Arbeitszeit für einen Mitarbeiter. (Regelzeit ca. 2,5 Stunden vor Ort)

